



DIAGRAMA DE DESCARGA



MATERIALES PARA LA DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO		
N°	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Codo de 90° de Fo.Go. De 3" de diámetro	Pza 1.00
2	Niple de Fo.Go. de 3" de diam. por 7"	Pza 5.00
3	Tuerca Unión de 3" de diámetro de Fo.Go.	Pza 1.00
4	Tee de Fo.Go. De 3"	Pza 1.00
5	Válvula Esfera de bronce 2" de diam.	Pza 1.00
6	Cople reforzado de Fo.Go. De 3".	Pza 4.00
7	Niple de Fo.Go. de 3" de diam. por 3 m	Pza 4.00
8	Manómetro de 7kg/cm2 de 2" de diam.	Pza 2.00
9	Brida roscable de Fo.Go. de 3" de diam	Pza 2.00
10	Medidor de gasto de 3" bridado de lectura instantánea	Pza 1.00
11	Codo de 45° de 3" de Fo.Go.	Pza 2.00
12	Niple de Fo.Go. de 50 cm de 3" de diam.	Pza 1.00
13	Adaptador Hembra de PVC de 3" de Diam Cementable.	Pza 1.00
14	Niple de PVC de 3" de diam. x 50 cm.	Pza 1.00
15	Válvula Check de 3" de Diam. de PVC	Pza 1.00
16	Atrique de concreto trapezoidal en su parte inferior de 0.60 m, parte superior de 0.40 m y altura de 0.50 m	Pza 1.00
17	Abrazadera de Fo.No. de 3" con platina y tornillos	Pza 1.00
18	Reducción bushing de Fo.Go. de 3" a 2" de Diámetro.	Pza 1.00
19	Filtro de plástico de 3" con entrada para manómetro de 120 mesh	Pza 1.00
20	Bomba eléctrica sumergible de 7.5 H.P. que a una CDT de 60 m de un Q de 6.5 lps	Pza 1.00



**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO Y HORTALIZAS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA**

LOCALIDAD : MÉRIDA      MUNICIPIO : MÉRIDA      ESTADO: YUCATÁN

PLANO: **EQUIPO DE BOMBEO Y DESCARGA**

MARZO, 2014

ACOTACIONES:

ESCALA : LA INDICADA

PLANO 15 de 15